แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete รหัสสายทาง มค.ถ7-0002* กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตารางเมตร)

เจ้าของโครงการ ทต.เชียงยืน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 3 ซอยข้างร้านมหาฉัตร ถึงสามแยกทางไปหนองเทวราช หมู่ 18

หน่วยงานออกแบบ ทต. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม สำนัก/กอง กองช่าง ทต.เชียงยืน กรม -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 9 พ.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete	883,745.8	1.3607	1,202,512.9	
	ประเภทงานทาง				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,202,512.9	
	คิดเพียง (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)			1,200,000.0	**

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,960 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 405.4 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายวีระพล วิชาผา)
นายช่างโยธาฯ

ลงชื่อ ..... ตรวจ
(นายจีระศักดิ์ แหม่งปัง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ตรวจ
(นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข)
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายสยาม ภูหนองโอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงยืน

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายชาญวิทย์ พุดบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

ยการประมาณราคา ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete รหัสสายทาง มค.ถ7-0002* กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร แบบ ปร.4

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตารางเมตร)

านที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 3 ซอยข้างร้านมหาฉัตร ถึงสามแยกทางไปหนองเทวราช หมู่ 18

รายการเลขที่ -

น่วยงาน ทต. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

สำนัก/กอง กองช่าง ทต.เชียงยืน

กรม -

ะมาณการโดย กองช่าง ทต.เชียงยืน

ประมาณราคาเมื่อ 29 พ.ค. 2565

าดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผิวทาง Asphalt Concrete								
	- Tack Coat	2,960.0	ตร.ม.	15.47	45,791.20	-	-	45,791.20	
	- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Tack Coat) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	2,960.0	ตร.ม.	279.29	826,698.40	-	-	826,698.40	
)2	งานตีเส้นจราจร			-	-	-	-	-	
	- สีเทอร์โมพลาสติก	22.00	ตร.ม.	307.10	6,756.20	-	-	6,756.20	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์และงานทดสอบวัสดุ			-	-	-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.4 m.)	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ป้ายเหล็กถาวร(ตามแบบเทศบาล)	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าเจาะทดสอบความหนาผิวทาง	3.00	หลุม	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม							883,745.80	