

รายการประมาณราคา ซ่อมแซมอาคารตลาดสดหลังที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสด ม.5

หน่วยงาน ทต. เชียงใหม่ อ. เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง ทต. เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

สำนัก/กอง กองช่าง ทต. เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อ 5-มิ.ย.-60

รายการเลขที่ -

กรม -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - ขนไป								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกิริติลอน (Matal Sheet)	1,264.0	ตร.ม.	-	-	10.0	12,640.0	12,640.0	
	- แผ่นกั๊ตระบายอากาศ (Matal Sheet)	47.0	ตร.ม.	-	-	10.0	470.0	470.0	
	- แผ่นครอบ (Matal Sheet)	96.0	ม.	-	-	10.0	960.0	960.0	
	- รางรับน้ำฝน	94.0	ม.	-	-	25.0	2,350.0	2,350.0	
	- ลูกหมุ่ระบายอากาศ	6.0	ตัว	-	-	25.0	150.0	150.0	
	- งานไฟฟ้า, ดวงโคม, สายไฟ	36.0	ชุด	-	-	25.0	900.0	900.0	
	รวม 1							17,470.0	
2	งานทำความสะอาด								
	- ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก (Truss)	11.0	ตัว	-	-	800.0	8,800.0	8,800.0	
	- ชิ้นส่วนโครงสร้างเสาคอนกรีต	22.0	ต้น	-	-	300.0	6,600.0	6,600.0	
	รวม 2							15,400.0	
3	งานซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ชำรุดเสียหาย								
	- ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก (Truss)	11.0	ตัว	2,000.0	22,000.0	-	-	22,000.0	
	- ท่อรับน้ำฝน	45.0	ม.	-	-	-	-	-	
	- ชิ้นส่วนโครงสร้างเสาคอนกรีต	22.0	ต้น	500.0	11,000.0	-	-	11,000.0	
	รวม 3							33,000.0	
4	งานซ่อมแซม - ติดตั้งใหม่								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกิริติลอน (Matal Sheet) สีตั้ง ทน 0.4 mm. + ฉนวนกันความร้อน (PE)	1,264.0	ตร.ม.	200.0	252,800.0	80.0	101,120.0	353,920.0	