



ชื่อโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายงาน ก่อสร้างบ่อขนาด ขนาด Ø 6" ท่อจ่ายน้ำประปา ปิงปประมาณ 2559
 สถานที่ก่อสร้าง ...ที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 19 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แบบเลขที่ รายการเลขที่ 3.20
 ฝ่ายประฯ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงยืน
 ประมาณ ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงยืน เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบดัดกะลี้+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" (BS-M)	1 ท่อน	960.0	960.00	150.0	150.00	1,110.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. dia 2" ชั้น 8.5 มอก.17-2532	30 ท่อน	145.0	4,350.00	100.0	3,000.00	7,350.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. dia 1 1/2" ชั้น 13.5 มอก.17-2532	30 ท่อน	98.0	2,940.00	85.0	2,550.00	5,490.00	
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	2 กระป๋อง	475.0	950.00		0.00	950.00	
5	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	785.0	1,570.00	100.0	200.00	1,770.00	
6	เช็ควาล์วถักกันกลับทองเหลือง dia 2" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	480.0	960.00	100.0	200.00	1,160.00	
7-	ยูเนียนเหล็ก dia 2"	2 ชุด	285.0	570.00	100.0	200.00	770.00	
8	น๊อปเปิ้ลเหล็ก dia 2"	2 ชุด	120.0	240.00	100.0	200.00	440.00	
9	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.8 ลบ.ม.	2,170.0	1,736.00	306.0	244.80	1,980.80	
10	อุปกรณ์ประปา ข้องอ,ข้อโค้ง,สามทางแยกและอุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	1,000.0	2,000.00		0.00	2,000.00	
	รวมเงิน			16,276.00		6,744.80	23,020.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน						23,000.00	



 (นางเรืองรัตน์ เคนคา)
 ปลัดเทศบาล



 (นายสิฏฐวิษณุ สาระพันธ์)
 วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ประธานกรรมการ กรรมการ
 (นายวีระพล วิชาพา)
 นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

กรรมการ อนุมัติ
 (นางอาภรณ์ แสงยศ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน