

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 8.0 ม. (ตั้งไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.0 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ก่อสร้าง ..

หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ...

แบบเลขที่มาตรฐาน ข

รายการเลขที่ 2.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงยืน

ประมาณการโดย

นายสัญญาวิชญ์ สารพันธ์ วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				141,437.55		41,237.99	182,675.54	
11. งานเหล็ก									
11.1	แผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet	24	ตร.ม.	120.00	2,880.00	30.00	720.00	3,600.00	
11.2	แปเหล็ก C75x45x15x2.3 mm.	6	ท่อน	367.00	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00	
11.3	จันทันเหล็ก C75x45x15x2.3 mm.	3	ท่อน	367.00	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00	
11.4	โครงเหล็กหลังคา G/S ϕ 1 1/2" (BS-M)	5	ท่อน	625.00	3,125.00	102.00	510.00	3,635.00	
11.5	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	24	ตร.ม.	20.00	480.00	100.00	2,400.00	2,880.00	
12 งานเคเบิลทีวีพื้นที่									
12.1	ค่าเช่ารถชุด	1	วัน	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	
	รวมเงิน				151,225.55		50,467.99	201,693.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน				151,200.00		50,400.00	201,600.00	