

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาด แบบมาตรฐาน ข คูบจ่ายตรง

ท้องถิ่นที่ติดตั้ง ..

สถานที่ก่อสร้าง ..

หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ...

แบบเลขที่ มาตรฐาน ข

รายการเลขที่ 3.10

ฝ่ายประมาณราคา

กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงยืน

ประมาณการโดย

นายสุภัฏวิชัย สารพันธ์ วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	<u>การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังหอถังสูง</u> ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 1 1/2" พร้อมข้อต่อ	14 ท่อน	91.50	1,281.00	65.00	910.00	2,191.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	2 ท่อน	145.00	290.00	100.00	200.00	490.00	
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	500.00	500.00			500.00	
	รวมเงิน			2,071.00		1,110.00	3,181.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,100.00	