รายการประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อ คสล. Ø 1.00 (มอก.) ยาว 85.0 ม. พร้อมผิวทางลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง 3.0 ม. ความยาวรวม 85.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ ม.5 คลองระบายน้ำสาธารณะ

หน่วยงาน ทต. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง ทต.เชียงยืน

แบบเลขที่ -

สำนัก/กอง กองช่าง ทต.เชียงยืน

ประมาณราคาเมื่อ 17-ก.พ.-59

รายการเลขที่ -

กรม -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต fc.240 ksc.	12.0	ลบ.ม.	2,178.00	26,136.0	306.00	3,672.0	29,808.0	
	- ท่อ PCV. Ø 2" ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4.0 ม.	2.0	ท่อน	240.00	480.0	72.00	144.0	624.0	
	- เหล็ก RB9 mm.	783.63	กก.	19.62	15,374.8	3.50	2,742.7	18,117.5	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.0	กก.	42.00	840.0	-	-	840.0	
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	60.0	ตร.ม.	250.0	15,000.0	75.00	4,500.0	19,500.0	
	- ตะปู	20.0	กก.	38.94	778.8	-	-	778.8	
	รวม 5							69,668.3	
6	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 2.00x3.50 เมตร								
	- คอนกรีต fc.240 ksc.	4.5	ลบ.ม.	2,178.00	9,801.0	306.00	1,377.0	11,178.0	
	- ท่อ PCV. Ø 2" ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4.0 ม.	1.0	ท่อน	240.00	240.0	72.00	72.0	312.0	
	- เหล็ก DB12 mm.	177.6	กก.	16.59	2,946.4	3.50	621.6	3,568.0	
	- เหล็ก RB9 mm.	149.7	กก.	19.62	2,937.1	3.50	524.0	3,461.1	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.0	กก.	42.00	504.0	-	-	504.0	
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	20.0	ตร.ม.	250.0	5,000.0	75.00	1,500.0	6,500.0	
	- ตะปู	6.0	กก.	38.94	233.6	-	-	233.6	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป (0.35x0.05)	5.0	ตร.ม.	245.0	1,225.0	25.00	125.0	1,350.0	
	รวม 6							27,106.7	
7	งานผิวจราจรลูกรัง								