เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง .... วัดกลางเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม .....

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แผ่นที่

โดย กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	1.1 บ่อบาดาล Ø 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532	เมตร	60	1,200.0	72,000.0	-	-	72,000.0	
	ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลึก 60 ม.								
	1.2ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5 มอก.17-2532	ท่อน	13			1,785.0	23,205.0	23,205.0	
	1.3ท่อกรุเจาะร่อง PVC Ø 6" ชั้น 13.5 มอก.17-2532	ท่อน	2			2,140.0	4,280.0	4,280.0	
	1.4 กรุบ่อด้วยกรวดคัดและทรายกรอง	ลบ.ม.	2			800.0	1,600.0	1,600.0	
	1.5 คอยกรีตปากบ่อ 2.0 ตารางเมตร. หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	0.6	392.0	235.2	2,170.0	1,302.0	1,537.2	
	1.6 ดินโคลนวิทยาศาสตร์	ถุง	5			800.0	4,000.0	4,000.0	
2	ค่าธรรมเนียมการขุดเจาะและขออนุญาตใช้บ่อบาดาล	ชุด	1	1,050.0	1,050.0	-	-	1,050.0	
3	วิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ชุด	1	1,350.0	1,350.0	-	-	1,350.0	
4	งานสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ครั้ง	1	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	8,000.0	
					78,635		38,387	117,022	

.....

(นางเรืองรัตน์ เคนดา)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

.....

(นายสัฏฐวิชญ์ สาระพันธ์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

กรรมการ

.....

(นายชำนาญ แมนเมือง)

จพง.ประปา ชำนาญงาน

กรรมการ

.....

(นางอาภรณ์ แสงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

อนุมัติ