

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บรถข้างห้องคลังเป็นห้องปฏิบัติงานกองคลัง

สถานที่ก่อสร้าง สนง.เทศบาลตำบลเชียงยืน ม.18

หน่วยงาน ทด. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ประมาณการโดย กองช่าง ทด.เชียงยืน

แบบเลขที่ -

สำนัก/กอง กองช่าง ทด.เชียงยืน

ประมาณราคาเมื่อ 6-ก.พ.-60

รายการเลขที่ -

กรม -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม 4							12,132.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง - W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด 1.20x1.20 ม. วงกบ กรอบบานอลูมิเนียมสีชา, กระจกสีชาหนา 6.0 มม.	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	รวม 5							19,500.00	
6	งานฝ้าเพดาน - C1 ฝ้าทีบาร์ ใยสังเคราะห์เรียบหนา 9.0 mm. โครงเคาะเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 m. - C2 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6.0 mm. โครงเคาะเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 m.	24.00 18.50	ตร.ม. ตร.ม.	250.00 280.00	6,000.00 5,180.00	52.00 60.00	1,248.00 1,110.00	7,248.00 6,290.00	
	รวม 6							13,538.00	
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง - ชุดหลอดไฟฟลูออโรสเซนต์ 1x36w ติดเพดาน พร้อมอุปกรณ์ - สวิตช์เดี่ยวทางเดียว 10A-250V	3.00 3.00	ชุด ชุด	429.00 250.00	1,287.00 750.00	120.00 120.00	360.00 360.00	1,647.00 1,110.00	
	รวม 7							2,757.00	
8	งานสีน้ำมัน - สีน้ำพลาสติก - สีกันสนิม - สีน้ำพลาสติกภายใน - สีน้ำพลาสติกภายนอก	42.00 35.00 35.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	35.00 35.00 35.00	1,470.00 1,225.00 1,225.00	30.00 30.00 30.00	1,260.00 1,050.00 1,050.00	2,730.00 2,275.00 2,275.00	
	รวม 8							7,280.00	