

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2), อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)					
เจ้าของโครงการ ทต.เขียงยืน					
สถานที่ก่อสร้าง ข้างสวนสาธารณะหนองบำรุงราษฎร์ ม.19					
หน่วยงานออกแบบ - สำนัก/กอง - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย					
แบบเลขที่ -					
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 11 แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)	898,585	1.2653	1,136,980	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)	532,895	1.2653	674,272	
เดือนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,811,252	
	คิดเพียง (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)			1,800,000	**

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายวิระพล วิชายา)

นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายสิริวิชัย สาระพันธ์)

วิศวกรโยธา ๒๓

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายสุรินทร์ สีหาจ้อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางเรืองรัตน์ เคนตา)

ปลัดเทศบาลตำบลเขียงยืน

ลงชื่ออนุมัติ


(นางอาภรณ์ แสงยศ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขียงยืน


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สท.ศพด.2) แบบ ป.ร.4 แผนที่ 1

ประมาณราคา ตามแบบมาตรฐาน (สท.ศพด.2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายการที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	กรณีฐานราคาแม่								
1.1	งานฐานราก	70	เมตร	70	4,900 /	30	2,100 /	7,000 /	
1.2	ขุดดิน	36	ม. ³	-	-	70	2,520 /	2,520 /	
1.3	ทรายยกบรองพื้น	1.50	ม. ³	320	480 /	40	60 /	540 /	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ม. ³	1,700	1,700 /	300	300 /	2,000 /	
	รวม 1				7,080 /		4,980 /	12,060 /	
2.	งานโครงสร้าง								
2.1	ทรายถมรองพื้น	106	ม. ³	200	21,200 /	40	4,240 /	25,440 /	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	34	ม. ³	1,800	61,200 /	350	11,900 /	73,100 /	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	270	เส้น	46	12,420 /	5	1,350 /	13,770 /	
2.4	เหล็ก Ø 12 มม. RB	165	เส้น	172	28,380 /	20	3,300 /	31,680 /	
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	15	เส้น	300	4,500 /	35	525 /	5,025 /	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	220	ม. ²	380	83,600 /	50	11,000 /	94,600 /	
2.7	ตะปู	55	กก.	30	1,650 /	-	-	1,650 /	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70	กก.	25	1,750 /	-	-	1,750 /	
	รวม 2				214,700 /		32,315 /	247,015 /	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายวิระพล วิษานา) ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายสุวิชัย สุระพันธ์) ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายสุรินทร์ สีหาจ้อง) ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบ ป.ร.4 แผนที่ 2

ประมาณราคา ตามแบบมาตรฐาน (สถ.ศพด.2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการที่

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา										
3.1	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	115	คู่			82	9,430	10	1,150	10,580	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50ม x1.20ม x5 มม.	620	แผ่น			64	39,680	5	3,100	42,780	
3.3	ขอมุงตัว ปขนาด 7"	770	ตัว			3	2,310	-	-	2,310	
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	37	ท่อน			500	18,500	-	-	18,500	
3.5	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9	ท่อน			725	6,525	-	-	6,525	
3.6	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	20	ท่อน			860	17,200	-	-	17,200	
3.7	เหล็ก Ø 1 1/2"x3.2 มม.	25	ท่อน			480	12,000	-	-	12,000	
3.8	เหล็ก Ø 2 1/2"x3.2 มม.	18	ท่อน			600	10,800	-	-	10,800	
3.9	แผ่นเหล็ทขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8	แผ่น			80	640	-	-	640	
3.10	น็อต Ø 15 มม x0.50 ม.	32	ตัว			30	960	-	-	960	
3.11	ตะเข้รางสังกะสี	11	ม.			100	1,100	20	220	1,320	
3.12	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66	ม			230	15,180	30	1,980	17,160	
3.13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	237	ม			-	-	120	28,440	28,440	
	รวม 3						134,325		34,890	169,215	

(ลงชื่อ) Zona ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายวีระพล วิชาณา) (นายสุรินทร์ สีทาจง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) Saithun ผู้ตรวจ

(นายสุรินทร์ สีทาจง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๖ว



ผู้ตรวจ

(นายสุรินทร์ สีทาจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง