ายการประมาณราคา วางท่อ คสล. Ø 0.60 (มอก.) ยาว 690 ม. พร้อมรางวี คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 18 จากหน้าบ้าน ดต.ชัยพิชิต ดวงปากเพ็ง ถึงแยกทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 12 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

หน่วยงาน ทต. เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม สำนัก/กอง กองช่าง ทต.เชียงยืน กรม -

ประมาณการโดย กองช่าง ทต.เชียงยืน ประมาณราคาเมื่อ 29-ธ.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน	าคาหน่วยล	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ คสล. (มอก.) Ø 0.60 ม. จำนวน 640 ท่อน								
	- งานรื้อพื้นถนน คสล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.) รื้อกอง	650.0	ตร.ม.	-	-	70.0	45,500.0	45,500.0	
	- งานขนย้ายเศษถนน คสล. (ระยะทางไป - กลับ 12 กม.)	98.0	ลบ.ม.	-	-	47.11	4,616.8	4,616.8	
	- งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. (ขนาด 15 - 30 ซม.) รื้อกอง	500.0	ท่อน	-	-	45.0	22,500.0	22,500.0	
	- งานขนย้ายเศษ ท่อ คสล. (ระยะทางไป - กลับ 12 กม.)	35.0	ลบ.ม.	-	-	47.11	1,648.9	1,648.9	
	- งานรื้อบ่อพัก คสล. (ขนาด 20 - 30 ซม.) รื้อกอง	55.0	บ่อ	-	-	225.0	12,375.0	12,375.0	
	- งานขนย้ายเศษบ่อพัก (ระยะทางไป - กลับ 12 กม.)	8.0	ลบ.ม.	-	-	47.11	376.9	376.9	
	- ดินขุด+ถมกลับ	140.0	ลบ.ม.	-	-	125.0	17,500.0	17,500.0	
	- งานย้ายแนวท่อประปา	690.0	ม.	-	-	15.0	10,350.0	10,350.0	
	- คอนกรีตหยาบ(Lean concreat)	26.0	ลบ.ม.	1,944.68	50,561.7	306.0	7,956.0	58,517.7	
	- แผ่นพื้น คอร. ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม.(แทน Lean concreat)	18.0	ตร.ม.	230.00	4,140.0	25.0	450.0	4,590.0	
	- คอนกรีตโครงสร้าง(ล็อกข้างท่อ)	6.0	ลบ.ม.	2,027.4	12,164.3	306.0	1,836.0	14,000.3	
	- ท่อ คสล.(มอก.) Ø 0.60 ม. ชั้น 3	640.0	ท่อน	560.0	358,400.0	-	-	358,400.0	
	- วางเรียงยาแนวและกลบกลับ(ยาแนวท่อขนาดกว้าง 15 ซม.)	640.0	ท่อน	-	-	168.0	107,520.0	107,520.0	
	- ไม้แบบ(ใช้ 50% ของทั้งหมด) รวมค้ำยัน	60.0	ตร.ม.	150.0	9,000.0	115.0	6,900.0	15,900.0	
	- ตะปู	30.0	กก.	35.0	1,050.0	-	-	1,050.0	
	รวม 1				-		-	674,845.5	
2	งานบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป จำนวน 72 บ่อ								