

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบำรุงราษฎร์ ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 19 ต.เชียงอิน อ.เชียงอิน แบบเลขที่ 412003

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงอิน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	0.0	-	100.0	400.00	400.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	330.0	495.0	99.0	148.50	643.50	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	23 ตร.ม.	480.3	11,046.4	133.0	3,059.00	14,105.44	
2.2	ตะปู	6 กก.	38.90	233.4	0.0	0.00	233.40	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,944.7	388.9	391.0	78.20	467.14	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	2,027.4	8,109.6	391.0	1,564.00	9,673.60	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	22.0	594.0	3.4	91.80	685.80	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	21.1	5,908.0	3.4	952.00	6,860.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	20.7	2,235.6	3.4	367.20	2,602.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	19.0	988.0	3.4	176.80	1,164.80	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	37.5	225.0	0.0	0.00	225.00	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	961.8	1,923.6		0.00	1,923.60	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	401.9	2,813.3		0.00	2,813.30	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	425.0	2,975.0		0.00	2,975.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	319.3	1,277.2		0.00	1,277.20	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หน้า 4.5 มม.	8 แผ่น	45.0	360.0	0.0	0.00	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	62 แผ่น	51.4	3,186.8	12.6	781.20	3,968.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	60.8	790.4	12.6	163.80	954.20	
5.8	ซอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	4.0	248.0	0.0	0.00	248.00	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐรูปอูญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	349.0	7,678.0	89.0	1,958.00	9,636.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	137.0	260.3	85.0	161.50	421.80	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	110.0	5,060.0	82.0	3,772.00	8,832.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	46.0	3,174.0	30.0	2,070.00	5,244.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	53.0	795.0	38.0	570.00	1,365.00	
	รวมยอดยกไป			60,765.58		16,314.00	77,079.58	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบำรุงราษฎร์ ถนนสุขุมวิท 2 หมู่ที่ 19 ต.เชียงอิน อ.เชียงอิน แบบเลขที่ 412003

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงอิน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
	รวมยอดรวม			60,765.58		16,314.00	77,079.58	
	9. งานดิน ๆ							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เตาฝ้า @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	351.0	8,073.0	70.0	1,610.00	9,683.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	600.0	1,200.0		0.00	1,200.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.0	35.0		0.00	35.00	
9.4	สายผูกพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.0	280.0		0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.0	90.0		0.00	90.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.0	280.0		0.00	280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.0	1,404.0		0.00	1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	380.0	2,280.0		0.00	2,280.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนเมี่ยงปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.0	792.0	40.0	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	145.0	145.0	72.0	72.00	217.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.0	900.0	260.0	520.00	1,420.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.0	200.0	100.0	100.00	300.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 324 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. SF 2.5 T.	8 ต้น	1,200.0	9,600.0	430.0	3,440.00	13,040.00	
	รวมเงิน			86,044.58		22,344.00	108,388.58	
	คิดเป็นเงินค่างาน						108,380.00	

กรรมการ (.....)

(นายชำนาญ แหม่มเมือง)

เจ้าพนักงานการประปา 6ว
รท. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ (.....)

(นายสัญญาวิชัย สาระพันธ์)

วิศวกรโยธา 6ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา


ป.ร.กรรมการ (.....)


(สยาม ภูหนองโอง)


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางระบายน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบำรุงราษฎร์ ถนนสุขุมวิท 2 หมู่ที่ 19 ต.เชียงหิน อ.เชียงหิน	แบบเลขที่ 911001
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
ประมาณการโดย	กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงหิน	เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	8 ม.	755.47	6,043.76	299.71	2,397.68	8,441.44	
	รวมเงิน			6,043.76		2,397.68	8,441.44	
	คิดเป็นเงินค่างาน						8,440.00	


กรรมการ (.....) 
 (นายชำนาญ แนนเมือง)
 เจ้าพนักงานการประปา 6ว
 รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


กรรมการ (.....) 
 (นายสัญญาวิชัย สารพันธ์)
 วิศวกรโยธา 6ว รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการประปา


ปธ.กรรมการ (สืบเอก.....) 
 (สยาม ภูหนองโอง)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาล

ประมาณราคาก่อสร้าง **ป้ายการประปา**
 สถานที่ก่อสร้าง **ชุมชนบำรุงราษฎร์ ถนนสุขุมวิท 2 หมู่ที่ 19 ต.เชิงหิน อ.เชิงหิน แบบเลขที่ 921001**
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน **สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ**
 ประมาณการโดย **กองการประปา เทศบาลตำบลเชียงยืน** เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/กมคีน	0.3 ลบ.ม.	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,027.00	1,216.20	391.00	234.60	1,450.80	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,074.00	1,074.00		0.00	1,074.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,121.50	560.75		0.00	560.75	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	25.00	150.00		0.00	150.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00		0.00	240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	52.00	104.00	38.00	76.00	180.00	
	รวมเงิน			3,344.95		340.60	3,685.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,680.00	

กรรมการ (.....) 
 (นายชำนาญ แมนเมือง)
 เจ้าหน้าที่งานการประปา 6ว
 รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ (.....) 
 (นายสัญญาวิชญ์ สาระพันธ์)
 วิศวกรโยธา 6ว รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการประปา

ปร.กรรมการ (สับเอก.....) 
 (สยาม ภูหนองโอง)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาล